

AD/CC/053/2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

"Suministro, fabricación e instalación de cancelería de acero"

FOLIO



220852

REQUISICION DE COMPRA
PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 01/09/2022
Hoja : 1

FECHA SOLICITUD 27/07/2022

ALMACEN ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE METROS LINEALES. SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CANCELERIA FIJA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE 10.81 MTS DE LONGITUD X 2.25 MTS DE ALTURA, ESPECIFICACION PARA EL FABRICADO DE LA CANCELERIA QUE ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 2-1/2" PULG. DE DIAMETRO CALIBRE 14 EN EL SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" CALIBRE 14 COMO SEPARADOR EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, SOPORTES DIAGONALES CON 5 TUBOS DE 2-1/2" PULG. CALIBRE 14 DE 2.30 MTS DE LARGO EN SENTIDO DIAGONAL, ANCLADOS, SOLDADOS Y REPARTIDOS A LA MISMA DISTANCIA A LO LARGO DE LA CANCELERIA, ANCLADO DE PLACAS DE 5/16" DE ESPESOR DE .15 CMS X .15 CMS A CADA 1.30 MTS DE SEPARACION PARA FIJACION Y SOPORTE A LO LARGO DE LA CANCELERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ABRIR CAJAS EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA FIJACION DE CANCELERIA, NIVELACIONES, SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 10.81 METROS LINEALES) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS PARA LA CANCELERIA)	10.81	PZA	
2	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PORTON. SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON CON LA PARTE SUPERIOR DE FORMA ELIPTICA A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES CON BALERO SUPERIOR E INFERIOR PARA GIRO EN AMBOS SENTIDOS Y 2 POSTES PARA SOPORTE DE PORTON DE ACERO INOXIDABLE T-304 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES	1.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.

- Especificaciones
- Folletos descriptivos
- Ilustraciones o planos
- Muestras físicas
- Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.

Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
RESPONSABLE COORDINACION DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
DIRECCION GENERAL

27/AGOSTO/22



Fecha : 01/09/2022

Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN

ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD

27/07/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
					DEL PORTON DE 6.11 MTS DE LARGO X 2.25 MTS DE ALTURA EN LOS EXTREMOS Y 2.70 MTS DEL ALTURA EN LA PARTE CENTRAL PARA HACER LA FORMA ELIPTICA DE LA PARTE SUPERIOR DEL PORTON, LO LARGO DEL PORTON INCLUYE LOS 2 POSTES PARA SOPORTE, LAS ESPECIFICACIONES PARA EL FABRICADO DEL PORTON ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 2-1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14 EN SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON LA TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE 2-1/2" CALIBRE 14 EN ACERO INOXIDABLE COMO SEPARADOR EN SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE CALIBRE 12 Y COMO SOPORTES DEL PORTON SON 2 POSTES EN TUBO CEDULA 40 DE 5" PULG. DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, ANCLADO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3/4" PULG. DE .35 CMS X .35 CMS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON, DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, FIJACIONES, ABRIR CAJA EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON Y CANCELERIA, SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE, NIVELACION, PASADOR PORTA-CANDADO EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA DE BALERO CON SOPORTE SUPERIOR Y LA INFERIOR APOYADA Y SOLDADA A PLACA ANCLADA EN PISO DE CONCRETO PARA EN GIRO EN AMBOS SENTIDOS DE LAS HOJAS DEL PORTON, PICAPORTES, TODO EN ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TOTAL TERMINACION DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 1 PORTON DE 6.11MTS DE LARGO X 2.25 M. DE ALTURA EN LOS EXTREMOS Y 2.70 M. DE ALTURA AL CENTRO DE PORTON) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS DEL PORTON)			

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.	Información que se adjunta con la requisición: <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)
---	--

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante <hr/> GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE <hr/> GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. <hr/> MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL <hr/> <hr/> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización <hr/> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <hr/> <hr/> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--