

Zapopan Jalisco a 05 de diciembre del 2022
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE REJA PERIMETRAL CDC 19"

Anexo 2
Propuesta Económica

000929

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	Subtotal
1	<p>Suministro e instalación de reja de acero con una altura de 2.5 metros en las siguientes secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramo de 23.5 metros de largo • Tramo de 41.20 metros de largo • Tramo de 2.5 metros de largo con esquinero • Tramo 10.80 metros de largo • Tramo 8.60 metros de largo • Tramo de 1.40 metros de largo • Tramo de 8.25 metros de largo • Tramo 2.75 metros de largo • Tramo de 0.80 metros de largo • Tramo de 2.70 metros de largo <p>Portones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portón Oriente 3.5 metros en 2 hojas • portón sur de 3.5 metros en 2 hojas • Portón 1 poniente de 2.5 metros 2 hojas • Portón poniente 2 de 2.75 metros en dos hojas • Puerta poniente de 1.20 metros. <p>Incluye Bayoneta Superior en la Totalidad de la Reja, portones y puerta con 3 hilos de púas, reja estilo europeo o similar, con proceso de galvanizado de alta tecnología, con pliegues en forma de V, terminado con pintura termo endurecida en color blanco, posteria de acero de 2-1/2 x2-1/2. Sistema de anclaje para reja y puertas a base de poste ahogado en concreto bajo nivel de piso considerar en cada anclaje de reja excepto portones y puertas, manga tubular de 3x3 para recibir para recibir poste de reja y solo aplicar un punto de soldadura de unión para posterior de instalación, mano de obra , maniobras, materiales, pasador desinstalación mano de obra, maniobras, materiales, pasador para candado, picaporte para candado, cerraduras con contra para puerta abatible De PRT 40 mm, marca locinox modelo LAKZ P1+ SAKL QF+ 3006G en Portones y puerta Según Planos.</p>	1	Lote	\$326,276.80
Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un Pesos con 09/100 MXN			Sub Total	\$326,276.80
			IVA	\$52,204.29
			TOTAL	\$378,481.09