

Licitación PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/012-A/2023
 "ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA TERRAZA COMEDOR"
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ANEXO 1

0009*01

PROPUESTA TÉCNICA

1. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Adquisición de edificación de estructura-cubierta de terraza comedor en oficinas generales, por el Área de servicios generales de este Sistema DIF Zapopan.

2. CANTIDADES Y CARACTERISTICAS REQUERIDAS

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD REQUERIDA
1	<p>SERVICIO DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA TERRAZA COMEDOR, CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIMENTACIÓN • ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN METÁLICA. • ESTRUCTURA-TECHO A BASE DE 2 CUBIERTAS, UNA INFERIOR DE PLAFÓN-PERGOLAS PLASTIMADERA Y LA SUPERIOR DE POLICARBONATO CELULAR DE 30 MM, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO ANEXO EN PLANOS; DOMICILIO AV. LAURELES 1151, COLONIA FOVISSSTE, TERMINADO PINTURA COLOR SEGÚN A ESPECIFICAR. 	1 SERVICIO DE EDIFICACIÓN.

3. PUNTOS A CONTENER EN PROPUESTA TÉCNICA.

- a) El tiempo de garantía por los trabajos realizados será de 1 año a partir de la fecha entrega-recepción de dichos trabajos. Los materiales a utilizar tienen una vida útil promedio de 20 años a la intemperie.
- b) Se realizará un estudio de mecánica de suelos en el sitio de la obra, según requerimientos del cliente.
- c) Se realizará un cálculo estructural del proyecto con la finalidad de optimizar recursos y certificar los trabajos.
- d) Se entregará el proyecto final de acuerdo al cálculo estructural realizado.
- e) Se entregará memoria de cálculo del ing. Responsable, copia de su cedula profesional y su registro de perito en la dirección de obras públicas de Zapopan. (OPZ)
- f) Se compromete a no modificar el proyecto proporcionado.
- g) Respetar las secciones de la estructura de columnas, trabes, vigas y elementos visibles para respetar la armonía del diseño, sin embargo, los calibres pueden apegarse al resultado del cálculo estructural, lo anterior salvo si la sección es mayor en el cálculo se aplicara este último a su edificación.
- h) Se ejecutará el trabajo según especificaciones del proyecto estructural final resultante.
- i) Considerar costos de posibles modificaciones de diseño por arbolado y ductería subterránea.
- j) Fianza de garantía por cumplimiento de contrato y vicios ocultos.

- k) Terminado de color según diseño o especificación del cliente.
- l) Correo de contacto mauricio.cozr@gmail.com; y teléfono de contacto 33-10-72-83-74, con el Ing. Mauricio Coz Rosas

El tiempo de entrega será de 90 días naturales a partir de la notificación del fallo, la cual deberá de incluir la fabricación e instalación de los productos plasmados en el ANEXO 1.

0009^02

ZAPOPAN JALISCO



Mauricio Coz Rosas