

PRESUPUESTO DE OBRA

Propietario DIF ZAPOPAN

C. GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESÚS / C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ

Proyecto AD/CC/017-A/2023.

PPTO No. IE-23-04-019

Alcance de ppto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS Y PORTONES DE ACERO.

Fecha: 12/05/2023

Ubicación: ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO



CONSTRUZIONE DI REMA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
A	ACABADOS				
A1	ACABADOS				
	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD, MODELO REJA FORTE O EQUIVALENTE CON UNA ALTURA DE 2.50 M, APERTURA EN PANEL DE 7.62 X 2.27 CMS, CAL 8, POSTES AHOGADOS, HERRAJES, INCLUYE, 2 PORTONES DE INGRESO, TOTAL DE LA REJA PERIMETRAL DE 113.5 METROS (PORTON 1 DE 4.20 M DE ANCHO Y PORTON 2 DE 3.00 M DE ANCHO INCLUIDOS EN EL TOTAL DE LA REJA), TODO CON BAYONETA SUPERIOR EN POSICIÓN VERTICAL CON 3 HILOS DE PUAS, TERMINADO GENERAL EN PINTURA TERMOENDURECIDA EN COLOR BLANCO, ANCLAJE DE LA REJA SOBRE MAMPOSTEO EXISTENTE EN EL SITIO CON HUECOS PARA ANCLAJE DE NUEVA REJA Y EN TERRENO NATURAL PARA PORTONES DE ACCESO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA DEBIDA TERMINACIÓN DEL TRABAJO, PICAPORTES CON PORTACANDADO, PASADOR REFORZADO SOLIDO, CERRADURA DE BARRA DE SEGURIDAD EN AMBOS PORTONES.	PZA	1.0000	\$408,370.84	\$408,370.84
A1	TOTAL ACABADOS				\$408,370.84
A	TOTAL				\$408,370.84
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$408,370.84
IVA 16.00%					\$65,339.33
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$473,710.17
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 17/100 M.N.					

NOTAS ADICIONALES:

01.- SE REQUIERE UN ANTICIPO DEL 50% Y RESTO A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

02.- ESTA COTIZACIÓN TIENE VIGENCIA DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.

03.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIALES DESCRITOS CUENTAN CON SU NORMA NOM, CERTIFICADO DE CALIDAD CUANDO APLIQUE.

04.- LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES CUENTAN CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.

05.- SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y BASES A QUE SE SUJETA DICHA INFORMACION RECIBIDA, EN CASO DE EXISTIR UN CAMBIO EN PROYECTO QUE AFECTE A LA VOLUMETRIA, ESTE PRESUPUESTO SUFRIRA EL MISMO CAMBIO, DANDOS ADICIONALES Y TRABAJOS EXTRAS LOS CUALES SE COBRARAN POR SEPARADO.

06.- SE CONSIDERA QUE LOS TRABAJOS SERÁN CONTINUOS Y SIN PAUSAS AJENAS A NUESTRA OPERACIÓN. TIEMPOS "MUERTOS" REPERCUTEN EN COSTOS ADICIONALES.

EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, Y SIN OTRO ASUNTO POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

A T E N T A M E N T E

ING. RICARDO ESPINOZA AGUILERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRUZIONE DI REMA S.A. DE C.V.