

PROPUESTA TÉCNICA

Propietario DIF ZAPOPAN
 C. GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESÚS / C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
 Proyecto SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS Y PORTONES AD/CC/017-A/2023
 Fecha: 12/05/2023
 Ubicación: ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO



PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad
--------	----------	--------

0009055

A	ACABADOS		
A1	<p>ACABADOS SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD, MODELO REJA FORTE O EQUIVALENTE CON UNA ALTURA DE 2.50 M, APERTURA EN PANEL DE 7.62 X 2.27 CMS, CAL 8, POSTES AHOGADOS, HERRAJES, INCLUYE, 2 PORTONES DE INGRESO, TOTAL DE LA REJA PERIMETRAL DE 113.5 METROS (PORTON 1 DE 4.20 M DE ANCHO Y PORTON 2 DE 3.00 M DE ANCHO INCLUIDOS EN EL TOTAL DE LA REJA), TODO CON BAYONETA SUPERIOR EN POSICIÓN VERTICAL CON 3 HILOS DE PUAS, TERMINADO GENERAL EN PINTURA TERMOENDURECIDA EN COLOR BLANCO, ANCLAJE DE LA REJA SOBRE MAMPOSTEO EXISTENTE EN EL SITIO CON HUECOS PARA ANCLAJE DE NUEVA REJA Y EN TERRENO NATURAL PARA PORTONES DE ACCESO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA DEBIDA TERMINACIÓN DEL TRABAJO, PICAPORTES CON PORTACANDADO, PASADOR REFORZADO SOLIDO, CERRADURA DE BARRA DE SEGURIDAD EN AMBOS PORTONES.</p>	PZA	1

NOTAS ADICIONALES:

- 01.- LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES CUENTAN CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
- 02.- SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y BASES A QUE SE SUJETA DICHA INFORMACION RECIBIDA EN CASO DE EXISTIR UN CAMBIO EN PROYECTO QUE AFECTE A LA VOLUMETRIA, LA PROPUESTA ECONOMICA SUFRIRÁ EL MISMO CAMBIO.
- 03.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIALES DESCRITOS CUENTAN CON SU NORMA NOM, CERTIFICADO DE CALIDAD CUANDO APLIQUE.
- 04.- PARA EL TIEMPO DE ENTREGA DE ESTE TRABAJO SON MÁXIMO 60 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.

ATENTAMENTE

ING. RICARDO ESPINOZA AGUILERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRUZIONE DI REMA S.A. DE C.V.