



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSTE ZAPOPAN  
DMZ610817LH6

18 Jul 2025  
11:30

REQUISICION
250552
SOL. COTIZACION
250551

Fecha : 13/08/2025

Hoja : 1

## REQUISICION DE COMPRA

### PROYECTO CAIC MIRAMAR

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD

09/07/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10107	29301	1	29301.0001	MANGUERA DE GAS LP  .   .   .   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA PARA GAS LP TIPO GORILA ANTIFLAMA DE 1M X 3/8" CON BOQUILLAS DE BROCE HEMBRA PARA ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIONES, AJUSTES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.000	4,533.3333	5,258.66	0
2	10107	51201	1	51201.0001	CONTRACANASTA  .   .   .   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRACANASTA METALICA DE 4" PALANCA DE GIRO MIGSA BXQ3 Y FORJADO DE DESCARGA EN TUBERIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" A RED EN MURO.	PZA	1.000	8,908.1133	10,333.41	0
3	10107	51201	1	51201.0001	MEZCLADORA CON MANGUERA  .   .   .   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA CON MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA, MODELO BXF-A10 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.000	17,200.6033	19,952.69	0
4	10107	29301	1	29301.0001	FILTROS TIPO MARIMBA	PZA	1.000	3,687.7267	4,277.76	0
TOTAL CON IVA									39,822.52	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> Equipamiento de cocina de Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Otros (especificar) <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos
El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley. Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.	

Firma Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
SOLICITANTE

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN KARINA  
RESPONSABLE PROYECTO

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECCIÓN GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
DMZ610817LH6

REQUISICION
250552
SOL. COTIZACION
250551

Fecha : 13/08/2025  
Hoja : 2

REQUISICION DE COMPRA  
PROYECTO CAIC MIRAMAR

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES

FECHA SOLICITUD 09/07/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
5	10107	51201	1	51201.0001	.   .   .   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 FILTROS TIPO MARIMBA MIGSA BFF-50 PARA CAMPANA EXISTENTE DE DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED MODELO C-100i INMEZA.  EXTRACTOR DE AIRE  .   .   .   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO Y EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE TEJADO, BAJA PRESION MODELO CRVL-D14, CON MOTOR DE 1/4HP, 115V, 1075 RPM, TIPO HOGO MODELO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CAMPANA EXISTENTE DE MURO MODELO C-100i INMEZA, MONTAJE, SELLADO, AJUSTES, CONEXION ELECTRICA A TOMA ELECTRICA NO MAYOR A 3 METROS DE DISTANCIA, NO INCLUYE OBRA CIVIL DE PASO EN LOSA DE TECHO.	PZA	1.000	185,272.6033	214,916.21	0

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
<b>OBSERVACIONES</b> Equipamiento de cocina de Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Otros (especificar) <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos
El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley. Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.	

<b>Firma Solicitante</b>  GARCIA ANDRADE RELIPE DE JESUS SOLICITANTE	<b>Ve. Bo.</b>  MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<b>Autorización</b>  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN KARINA RESPONSABLE PROYECTO	 QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.  
República de Chile N° 14, Tlaquepaque, Jal.  
Tlaquepaque a 11 de Abril 2025  
fovaserviciosyproductos@live.com.mx

## DIF ZAPOPAN

A Quien Corresponda:

En atencion a su apreciable solicitud envio la presente cotizacion.

CAIC MIRAMAR

Tlaquepaque, Jalisco a 21 de Julio de 2025

Consecutivo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Venta
				\$ -
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA PARA GAS LP TIPO GORILA ANTIFLAMA DE 1M X 3/8" CON BOQUILLAS DE BROCE HEMBRA PARA ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIONES, AJUSTES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA METALICA DE 4" PALANCA DE GIRO MIGSA BX-Q3 Y FORJADO DE DESCARGA EN TUBERIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" A RED EN MURO.	1	\$ 10,250.00	\$ 10,250.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA CON MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA, MODELO BXF-A10 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1	\$ 18,250.00	\$ 18,250.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 FILTROS TIPO MARIMBA MIGSA BFF-50 PARA CAMPANA EXISTENTE DE DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED MODELO C-100i INMEZA.	2	\$ 4,200.00	\$ 8,400.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO Y EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE TEJADO, BAJA PRESION MODELO CRVL-D14, CON MOTOR DE 1/4HP, 115V, 1075 RPM, TIPO HOGO MODELO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELADO, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CAMPANA EXISTENTE DE MURO MODELO C-100i INMEZA, MONTAJE, SELLADO, AJUSTES, CONEXION ELECTRICA A TOMA ELECTRICA NO MAYOR A 3 METROS DE DISTANCIA, NO INCLUYE OBRA CIVIL DE PASO EN LOSA DE TECHO.	1	\$ 182,400.00	\$ 182,400.00
SUBTOTAL				\$ 224,100.00
IVA				\$ 35,856.00
TOTAL				\$ 259,956.00

(TRECE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)

### CONDICIONES GENERALES:

1. LOS EQUIPOS DE ENTREGARAN L.A.B. GAUDALAJARA.
2. SE REQUIERE 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA.
3. LOS ENVIOS CORRERAN POR CUENTA DEL FABRICANTE.
4. PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
5. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 30 DIAS

### TIEMPO DE ENTREGA:

- 3 DIAS PARA LAS REFACCIONES.
- 4 SEMANAS POSTERIORES AL ANTICIPO

Los tiempos de entrega son considerados a partir de la entrega de orden de compra y/o anticipo y contando con todos los componentes.

GRACIAS POR  
SU  
CONFIANZA



Maribel Martínez

Nombre de la empresa: MARIBEL MARGARITA MARTINEZ MENDOZA  
Dirección: AV. ROBERTO OROZCO # 1A, COL. ROBERTO OROZCO, ZAPOPAN, JAL., C.P:45200

Cliente: DIF ZAPOPAN  
Proyecto: COCINA CAIC MIRAMAR

RFC:MAMM900704668

Teléfono 33 3724 3660

Correo: mendoza.maribel9090@gmail.com

FECHA: 30 JULIO DEL 2025

Fecha de entrega: 30 días naturales despues del anticipo resto a contra entrega Condiciones de pago: 65% de anticipo Fecha de vencimiento: 15 días anticipo

Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Subtotal
1	1	PIEZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERAS PARA GAS LP TIPO GORILA ANTIFLAMA DE 1 M X 3/8" CON BOQUILLAS DE BROCHE HEMBRA PARA ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIONES, AJUSTES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	\$5,100.00	\$5,100.00
2	1	PIEZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA METALICA DE 4" PALANCA DE GIRO MIGSA BX-Q3 Y FORJADO DE DESCARGA EN TUBERIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" A RED EN MURO.	\$8,464.10	\$8,464.10
3	1	PIEZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA CON MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA, MODELO BXF-A10 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	\$17,751.07	\$17,751.07
4	2	PIEZA	FILTRO PARA GRASA EN A. INOX. T.-304 CON BASTIDOR Y CANALETAS EN CAL.- 22, INTERCALADAS PARA MEJOR CAPTACION DE GRASA. MEDIDAS: 0.50 X 0.50 MTS	\$3,606.40	\$7,212.80
5	1	PIEZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO Y EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE TEJADO TIPO HONGO, BAJA PRESION MODELO CRVL-D14, CON MOTOR DE 1/4HP, 127V, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELADO, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CAMPANA EXISTENTE, MONTAJE, SELLADO, AJUSTES, CONEXION ELECTRICA A TOMA ELECTRICA NO MAYOR A 3 METROS DE DISTANCIA, NO INCLUYE OBRA CIVIL DE PASO EN LOSA DE TECHO.	\$196,772.81	\$196,772.81

Subtotal \$235,800.78

IVA \$37,648.12

Total \$273,448.90

MARIBEL MARGARITA

MARTINEZ MENDOZA

M.M.M.M.

PRESUPUESTO

CLIENTE: DIF ZAPOPAN  
OBRA: CAIC MIRAMAR

Zapopan Jalisco a 25 de julio de 2025

PRESENTE.

COCINA INDUSTRIAL CDI

1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERAS PARA GAS LP TIPO GORILA ANTIFLAMA DE 1 M X 3/8" CON BOQUILLAS DE BROCHE HEMBRA PARA ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL EXISTENTE, INCLUYE: CONEXIONES, AJUSTES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$3,700.00	\$3,700.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACANASTA METALICA DE 4" PALANCA DE GIRO MIGSA BX-Q3 Y FORJADO DE DESCARGA EN TUBERIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" A RED EN MURO.	PZA	1	\$8,010.24	\$8,010.24
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA CON MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA, MODELO BXF-A10 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$15,600.74	\$15,600.74
4	FILTRO PARA GRASA EN A. INOX-T.-304 CON BASTIDOR Y CANALETAS EN CAL.- 22, INTERCALADAS PARA MEJOR CAPTACION DE GRASA. MEDIDAS: 0.50 X 0.50 MTS.	PZA	2	\$3,256.78	\$6,513.56
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO Y EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE TEJADO TIPO HONGO, BAJA PRESION MODELO CRVL-D14 CON MOTOR DE 1/4HP, 127V, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELADO, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CAMPANA EXISTENTE, MONTAJE, SELLADO, AJUSTES, CONEXION ELECTRICA A TOMA ELECTRICA NO MAYOR A 3 METROS DE DISTANCIA, NO INCLUYE OBRA CIVIL DE PASO EN LOSA DE TECHO.	PZA	1	\$176,645.00	\$176,645.00
SUB TOTAL				\$210,469.54	
IVA				\$33,675.13	
TOTAL				\$244,144.67	

CANTIDAD CON LETRA: Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 67/100 M.N.

Condiciones de Pago: 50% de anticipo y 50% a contra entrega y entera satisfacci3n de la dependencia

Tiempo de entrega: 4 semanas despues de recibir el anticipo

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP  
REPRESENTANTE LEGAL  
ICA INTERIOR S DE RL DE CV