

DIF

Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/022/2022
 "SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHUMBRE CON
 SISTEMA MULTYTECHO"

0009-39

2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 40.20 METROS LINEALES)	40.20	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO BOTAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. (LA CANTIDAD ES DE 31.90 METROS LINEALES)	31.90	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, EN AREA DE LAS 2 BODEGAS DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO, (LA CANTIDAD ES DE 109.00 M2)	157.00	M2



DIF Zapopan
 Av Laureles #1151
 Colonia Unidad FOVISSSTE
 Zapopan Jalisco, México
 Tel. 33 3836 3444
 www.difzapopan.gob.mx

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No 24.

No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO DE 2", DE ESPESOR, CAL. 26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM® O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. (LA CATIDAD ES DE 296.80 M2 DE AREA)	296.80	M2



DIF Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/022/2022 "SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO"

0009-40



DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 21.20 METROS LINEALES)	21.20	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMINETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN (LA CANTIDAD ES DE 28.00 ML)	28.00	ML
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CANALON PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO, CAL 24, INCLUYE: MATERIALES, CASQUILLOS DE CONEXIÓN A B.A.P., SELLADOR, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. (LA CANTIDAD ES DE 56.00)	56.00	ML

Cabe mencionar que los trabajos anteriormente descritos se realizaran en el área de 2 bodegas de Servicios Generales de este Sistema DIF Zapopan, ubicados en la Avenida Laureles 1151, Colonia FOVISSSTE, en el Municipio de Zapopan Jalisco, así como en el centro de desarrollo comunitario No 24, ubicado en la calle Puerto Matamoros número 2990, Colonia Miramar, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, por lo que podrá realizarse las visitas de campo correspondientes, previa comunicación con el titular del área requirente, a lo cual podrá comunicarse al teléfono 33-38-36-34-44 extensiones 3601, 3810 y 3811.

Asimismo, manifiesta que las superficies en metros cuadrados a licitar, no se ajustan a las medidas estándar de línea en el mercado de las láminas de multytecho, por lo cual deberán incluir el desperdicio del mismo, para entrega a este Sistema DIF Zapopan.

