

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/022/2022.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA DE MULTYTECHO"

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

000001

1.) OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

El suministro e instalación de techumbre, para diversas instalaciones de este Sistema DIF Zapopan.

2.) CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.

Los suministros e instalaciones solicitadas deberán de ser entregados, conforme las descripciones que se enuncian a continuación:

1.- Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 Santa María del Pueblito.

No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 2" DE ESPESOR, CAL.26/28 , COLOR BLANCO AMBAS CARAS , MARCA TERNIUM ® O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 308.24 M2 DE AREA)	308.24	M2
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 111.28 METROS LINEALES)	111.28	M2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24 INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 40.43 ML.)	40.43	M2
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. (LA CANTIDAD ES DE 308.24 M2)	308.24	

OK [Handwritten signature]



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/022/2022.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA DE MULTYTECHO"

2.- Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar Agua Blanca.

000002

No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 2" DE ESPESOR, CAL.26/28 COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM® O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 311.27 M2 DE AREA)	311.27	M2
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION (LA CANTIDAD ES DE 111.70 METROS LINEALES)	111.70	M2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION (LA CANTIDAD ES DE 40.50 ML.)	40.50	M2
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. (LA CANTIDAD ES DE 308.38 M2)	308.38	M2

[Handwritten signature and initials in blue ink]



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/022/2022.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA DE MULTYTECHO"

0009-03

Almacén General del Dif. Zapopan.

No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28 , COLOR BLANCO AMBAS CARAS , MARCA TERNIUM ® O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (NOTA: LOS TRABAJOS SE RELIZARAN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS) (LA CANTIDAD ES DE 157.00 M2 DE AREA)	157.00	M2
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION. (LA CANTIDAD ES DE 48.00 METROS LINEALES)	48.00	M2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24, INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACION, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION (LA CANTIDAD ES DE 18.40 ML.)	18.40	M2
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. (LA CANTIDAD ES DE 157.00 M2)	157.00	M2

3.) PUNTOS A CONTENER EN PROPUESTA TECNICA.

- a) Deberá de plasmar la vigencia de la garantía que oferte.
- b) El proveedor deberá realizar las instalaciones de los suministros, en los domicilios señalados en el **punto 4.1 del cuerpo de las bases**, de la presente licitación pública.
- c) El proveedor deberá plasmar el tiempo de entrega del proyecto.

