

LUGAR: LAB ZMG

PARTIDA

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA

S.A. DEC.V.

RFC: IEE2108271S2

 $0009^{\circ}25$

CLAVE: AD/CC/059/2022 FECHA: 10 de octubre de 2022 **VIGENCIA: CONTRATO Y OBRA** UNIDAD CANTIDAD CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 35 KILOSWATTS INVERSOR CENTRAL, CON PANELES DE 550 WATTS DE ACUERDO A LOS - CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA CUBRIR DEMANDA ENERGETICA DE CENTRO DE AUTISMO - ESTRUCTURA CON PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES DE ALUMINIO ANODIZADO CON CONEXION A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. - GESTORIA ANTE CFE Y MEDIDOR BIDIRECCIONAL. NO INCLUYE: PAGOS DE APORTACIONES Y CAMBIOS ADICIONALES QUE PUDIERA PZA 1 GENERAR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PARA EL PROCESO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO A EL SISTEMA -UIIE/UVIE (UNIDAD DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS) -PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, PLANOS Y DIAGRAMAS ELECTRICOS. -CAPACITACION AL PERSONAL PARA MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS PREVENTIVAS (IMPARTIDO POR UN AGENTE CAPACITADOR EXTERNO

*ACEPTACION DEL CINCO AL MILLAR

CERTIFICADO ANTE STPS)

1.- Se solicita 50% anticipo y finiquito 50% al finalizar obra.

PROYECTO: **DIF ZAPOPAN** CENTRO DE AUTISMO

SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

INVERSOR CENTRAL DE 35 KW.

INSTALACION MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

DESCRIPCION

ATENCION: COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE 35 KILOWATTS

68 PANELES DE 550 WATTS CON GENERACION DUAL CADA UNO.

MATERIAL Y CABLEADO ELECTRICO CON NORMA NOMO01-SEDE-2012

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) ZAPOPAN, JALISCO.

-PRIMER MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL AÑO INCLUIDO

- INSTALACION CON TUBERIA CONDUIT, PARED GRUESA PARA EXTERIOR (CERTIFICADA).

- 2.- Al finalizar la capacitación se otroga un diploma a cada uno de los participante por parte del agente capacitador; Maestría en Energías Renovables y especialidad en eficiencia energetica Ing. Pedro Gabriel Robles Carramán, avalado ante STPS
- 3.- Tiempo de entrega de obra 2.5 meses a partir del primer pago. El tiempo de entrega no incluye los tiempos de CFE