

CUADERNILLO DE EVIDENCIAS

Requisición: 221296

Fecha: 13 de noviembre del 2022

Departamento / Área requirente: Servicios Generales

Partida Presupuestal: 61201



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
AV Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Estructura cubierta para taller mecánico a base de cimentación estructura soporte metálica estructura cubierta tensalonaria según especificaciones anexas en las oficinas generales. Terminado en color según a especificar, deberá realizar además de lo anexado. Estudio de mecánica de suelos de sitio, calculo estructural, proyecto estructural, memoria de cálculo del ingeniero responsable copia de la cedula profesional y registro de perito opz, no modificar el diseño arquitectónico proporcionado. La forma y sección de la estructura metálica puede variar según resultado de cálculo, se efectuará el trabajo según especificaciones del proyecto estructural resultante considerar costo de posibles modificaciones diseño por arbolado y ducteria subterránea fianza de garantía por vicios ocultos, terminado en color según diseño incluido.	SER	1

Fundamento: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, 35, 36 Y 37 del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco y el artículo 13 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se establecen las siguientes especificaciones para la presente adquisición.



DIF Zapopan

Verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los proveedores a nivel municipal, local, nacional o internacional.

De acuerdo a la consulta realizada tanto entre los proveedores registrados en el padrón de DIF Zapopan, como con proveedores externos, se detectó la existencia de los bienes requeridos en la presente requisición.

Estructura cubierta para taller mecánico a base de cimentación estructura soporte metálica estructura cubierta tensalonaria según especificaciones anexas en las oficinas generales. Terminado en color según a especificar, deberá realizar además de lo anexado. Estudio de mecánica de suelos de sitio, calculo estructural, proyecto estructural, memoria de cálculo del ingeniero responsable copia de la cedula profesional y registro de perito opz, no modificar el diseño arquitectónico proporcionado. La forma y sección de la estructura metálica puede variar según resultado de cálculo, se efectuará el trabajo según especificaciones del proyecto estructural resultante considerar costo de posibles modificaciones diseño por arbolado y ducteria subterránea fianza de garantía por vicios ocultos, terminado en color según diseño incluido.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
AV Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

- I. Identificación de procesos alternativos, tales como la renta u otros.

NO APLICA.

- II. El precio máximo, el precio mínimo y la medida de precios de los bienes.

Los precios se encuentran contenidos en la caratula de la Investigación de Estudio de Mercado, estableciendo el precio máximo, el precio mínimo y la media de precios.

Se acompañan al presente las cotizaciones de tres proveedores de las cuales se advierten las condiciones de precios en el mercado.

- III. Especificaciones:

Podrán participar personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio que se requiere, tengan la capacidad, y cumplan o superen las especificaciones que a continuación se establecen, optando por aquellas que garanticen proposiciones solventes y que reúnan las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio, calidad, tiempos de entrega y garantías.



Para la presente compra se considera la posibilidad de asignar las partidas a proveedores distintos de acuerdo a las condiciones de costo beneficio.

Los participantes deberán de cumplir con lo siguiente:

Deberán cumplir con las especificaciones del área requirente.

Describir las especificaciones que necesitan cumplidos los proveedores, en función a los productos (características), garantías, certificados, empaques, etc.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3636 3444
www.difzapopan.gob.mx

La garantía mínima para los presentes bienes, servicios y obras:

No aplica

IV. Condiciones de pago:

Para efectos de la presente requisición se contempla lo siguiente:

Licitación

Firmas:


Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas


Felipe de Jesús García Andrade
Departamento de Servicios Generales.

--- La presente foja es parte integral del cuadernillo de evidencias correspondiente a la requisición de compra número 221296 de fecha 13 de 11 del 2022 (dos mil veintidós), instrumento compuesto por 05 (cinco) fojas útiles. -----

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN,



DIF

JALISCO

MANIFIESTO REQUISICIÓN NO. 221296

Zapopan

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que la información contenida tanto en la presente carátula como todos los anexos que integran la presente investigación de mercado, son verídicos y quienes firmamos nos hacemos responsables de los procedimientos legales, penales y administrativos que se generen en caso de falsear o alterar información, esto bajo las leyes y normativas aplicables en la materia.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
AV Laureles #1151
Colonia Unidad POVISSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

- I. De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su reglamento y demás concurrentes se llevó a cabo la investigación de mercado como lo marca la mencionada Ley, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, con el conocimiento de las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de la información en las mismas.
- II. Se buscaron bienes y/o servicios que pudieran sustituir lo requerido, así como procesos alternativos de compra tales como renta, no encontrando mejores condiciones para lo solicitado.
- III. Se verificó que existe la oferta de los bienes, en calidad, cantidad y oportunidad requeridas en la solicitud de aprovisionamiento mencionada.
- IV. Que en esta investigación se muestra el precio máximo y mínimo de referencia, así como la media de las tres cotizaciones obtenidas, sin que hubieran cambiado las condiciones del mercado a la fecha de entrega de la misma.

REQUISICIÓN NO. 221296

- V. Por último, hago constar anexo al presente se integra la información de la metodología que dio origen al presente estudio.



DIF

Zapopan


Alejandro Acosta Castillo

Director de Administración y Finanzas

Felipe de Jesús García Andrade

Departamento de Servicios Generales.



Gobierno de
Zapopan

La presente foja es parte integral del cuadernillo de evidencias correspondiente a la requisición de compra número 221296 de fecha 13 de 11 del 2022 (dos mil veintidós), instrumento compuesto por 05 (cinco) fojas útiles. -----

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx



INTERIOR CAPITAL S DE RL DE CV		 INTERIOR CAPITAL CONSTRUCTORA
Cliente:	DIF ZAPOPAN	
Obra:	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TENSOLONARIA EN TALLER MECÁNICO	FECHA: 15/11/2022
Lugar:	Av. Laureles 1151, Unidad Fovissste, 45149 Zapopan, Jal.	COTIZACIÓN #0001

PRESUPUESTO DE OBRA EST. TALLER

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

A PRELIMINARES

CIM-001	Nivelación y despalme de terreno de 20 cm. para colocación de firme de concreto incluye: trazo, corte, perfilado, suministro de materiales, acarreo y elevación de los mismos, hasta el lugar de los trabajos, mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, el curado será a base de agua p.u.o.t.	m2	84.46	\$233.59	\$19,729.01
SUB TOTAL					\$19,729.01

B CIMENTACIÓN

ALB-EXC-1	Excavación para alojar zapata en terreno tipo 2 por medios manuales o mecánicos con dimensiones de hasta 1.20x1.20x0.30cm de profundidad, el precio incluye: herramienta, mano de obra, trazos topográficos o manuales, retiro de material fuera de obra a tiradero autorizado, perfilado de excavación, compactaciones del fondo para recibir plantilla, limpieza, acarreos, nivelaciones, equipo de seguridad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2.88	\$622.62	\$1,793.15
ALB-PLAN	Suministro y colocación de plantilla de 5cm de espesor a base de concreto f'c 100 kg/cm2 hecho en obra el precio incluye, trazo, nivelación, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.88	\$353.92	\$1,019.29
CIM-003	Suministro e instalación de zapata de 1.20 m x 1.20 m x 0.30 mts de espesor colocado a una profundidad de 1.00 mts. fabricada a base de armado de doble parrilla colocadas @ 20 cm en ambos sentidos con varillas del #4 colado con concreto f'c 250kg/cm2 + un dado de 0.40 x 0.40 x 0.70 mts a base de 8 varillas del # 4 + estribos de varilla del # 3 @ 15 cm y colado con concreto f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, Incluye: colocación de concreto f'c= 250 kg/cm2, trazo, corte, excavación, perfilado, suministro de materiales, acarreo y elevación de los mismos, hasta el lugar de los trabajos, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, p.u.o.t.	pza	2	\$11,605.85	\$23,211.70
SUB TOTAL					\$26,024.14

PRESUPUESTO DE OBRA EST. TALLER

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- Esta cotización se respetara durante 05 días después de su entrega.
- 2.- La electricidad será suministrada por el cliente en obra para instalación.
- 3.- El cliente nos permitirá el uso de elevador o montacargas para subir material y equipo para instalación
- 4.- Se requiere un anticipo del 60% para programar compra de materiales y movimiento de personal para inicio de obra.
- 5.- Las estimaciones se realizaran semanalmente y revisadas en conjunto por el responsable designado por parte del cliente. Una vez autorizada se tendrá un periodo max. De 5 días para pago de esta.
- 6.- Se considera EPP para todos nuestros trabajadores así como equipo para trabajar durante la contingencia.
- 7.- En caso de trabajos extraordinarios de obra, se realizara un presupuesto independiente y se presentara ante un responsable
- 8.- En caso de realizar volúmenes mayores o menores de los considerados, se hará una aditiva o deductiva correspondiente, cotejada con un responsable designado por el CLIENTE y autorizada.
- 9.- Se consideran trabajos diurnos con un horario de 8:00 am - 18:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 13:00 pm.
- 10.- NO SE CONTEMPLA NI CANALIZACIÓN, NI CABLEADO NI ITM, NI SUMINISTRO NI FIJACIONES DE DETECTORES DE HUMO

**INTERIOR
CAPITAL
CONSTRUCTORA**



**LADRILLOS Y
MAS**
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

LADRILLOS Y MAS S DE RL DE CV

RFC: LMA2201177D4

DOMICILIO FISCAL: AV. LUDWIG VAN BEETHOVEN # 5612 COL LA ESTANCIA CP 45030

ZAPOPAN JALISCO

CONTACTO: 33-14-28-32-60

CORREO: ladrillos.ymas@hotmail.com

CLIENTE: DIF ZAPOPAN

OBRA: ESTRUCTURA METÁLICA PARA TENSOLONARIA EN TALLER MECÁNICO

LUGAR: AV LAURELES #1151

FECHA: 15 NOVIEMBRE 2022

FORMATO DE COTIZACION.

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Estructura cubierta para taller mecánica, a base de cimentación, estructura soporte metálico, estructura cubierta tensalonaria según especificaciones anexas, en las oficinas centrales av. Laureles número 1151, colonia estatuto jurídico fovissste, terminado pintura color según a especificar. Deberá realizar además de lo anexo, estudio de mecánica de suelos de sitio, calculo estructural, proyecto estructural, memoria de cálculo del ingeniero responsable, copia de cedula profesional y registro de perito OPZ. No modificar el diseño arquitectónico proporcionado, la forma y sección de la estructura metálica puede variar según resultado de cálculo, sin embargo, las secciones no deben ser menores más si podrán ser mayores en elementos de resultar del cálculo. Se ejecutará el trabajo según especificaciones del proyecto estructural resultante considerar costos de posibles modificaciones diseño por arbolado y ducteria subterránea. Fianza de garantía por vicios ocultos, terminado en color según diseño incluido.	1 servicio	\$604,525.00	\$604,525.00
			Subtotal	\$604,525.00
			Iva	\$96,724.00
			Total.	\$701,249.00

ALVARO RUBEN REBELES RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL