



**OC230269**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> <b>230152</b>	<b>PROVEEDOR:</b> 3098-AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE OCCIDENTE S DEgluevano RL DE CV.	<b>USUARIO:</b>	<b>COTIZACION:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CREDITO 15 DIAS
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> <b>10/02/2023</b>	ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 3717, BEATRIZ HERNANDEZ, GUADALAJARA. CONTACTO: TEL. 3336042630 FAX.		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> .REQUI 230152	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> <b>03/05/2023</b>	<b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b> 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		<b>PROYECTO:</b> 12000 - DIRECCION GENERAL	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PZA	PAQUETE .	<p>SIST. AIRE ACOND. CALEFAC. Y REFRIG</p> <p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 36000 BTUS, DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: BASE DE SOPORTE PARA MONTAJE DE UNIDAD TIPO PAQUETE FABRICADO EN PTR DE 3 1/2" , INCLUYE ANGULO, TACONES DE NEOPRENO, PINTURA ALQUIDALICA , SOLDADURA, TRASLADO Y MANIOBRAS.</p> <p>RED DE DRENAGE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO, CEDULA 40, CODOS, COPLES, CONEXIONES, TRAMPA DE AIRE Y MATERIAL DE FIJACION</p> <p>DUCTERIA DE INYECCION FABRICADA EN TIPO ESPIRODUCTO, INCLUYE HASTA 5 SALIDAS DE AIRE CON AISLAMIENTO INTERIOR DUKLINER, CON ESPIRODUCTO RIGIDO DE 8, 10, 12 Y 14 " DE DIAMETRO Y 14" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUIRA MATERIAL DE FIJACION, GRAPAS, SOPORTERIA , SELLO A BASE DE BARRERA DE VAPOR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO CON UN TOTAL DE KILOGRAMOS TRABAJADOS DE HASTA 493 KILOS PARA INYECCION Y RETORNO.</p> <p> AISLAMIENTO TERMINO TIPO DUKLINER INTERNO DE 1 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE PEGAMENTO ESPECIAL PARA ADEHERNCIA, SELLO EXTERIOR, PINES PARA FIJACION Y MANO DE OBRA POR INSTALACION PARA INYECCION Y RETORNO</p> <p>5 DIFUSORES DE INYECCION DE PLATO NORMAL , TIPO DIAMANTE, MARCO PLANO DE 4 VIAS,CON CONTROL DE AJUSTE</p> <p>2 REJILLAS DE RETORNO DE 8 X 14 "</p> <p>MANIOBRAS Y ACARREO PARA LA ELEVACION DE LAS UNIDADES, INCLUYE RENTA DE GRUA TIPO TITAN DE 15 TR, SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL E INDIRECTOS.</p> <p>1 TERMOSTATO CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, NO PROGRAMABLE DE 1 SOLA ETAPA, SOLO FRIO. CON REGULACION DE VELOCIDAD DE INYECCION</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION</p> <p>GARANTIA POR VICIOS OCULTOS POR 1 AÑO</p>	0 DIAS	56401	12000	140,808.670	422,426.01

*[Handwritten signature]*  
03-05-23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA, PATRICIA

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO

SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA

AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUISICION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

DIRECTOR GENERAL



**OC230269**

<b>NUMERO REQUISICIÓN</b> <b>230152</b>	<b>PROVEEDOR:</b> 3098-AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE OCCIDENTE S DEgluevano RL DE CV.	<b>USUARIO:</b>	<b>COTIZACION:</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CREDITO 15 DIAS
<b>FECHA REQUISICIÓN</b> <b>10/02/2023</b>	ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS 3717, BEATRIZ HERNANDEZ, GUADALAJARA. CONTACTO: . TEL. 3336042630 FAX.		<b>REFERENCIA INTERNA:</b> .REQUI 230152	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
<b>FECHA PEDIDO</b> <b>03/05/2023</b>	<b>REQUISITOS PARA SU PAGO:</b> 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		<b>PROYECTO:</b> 12000 - DIRECCION GENERAL	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
				<p>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DERIBA DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL AD/CC/016/2023 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MODULO "A" DE SISTEMA DIF ZAPOPAN</p> <p>COORDINARSE PARA LAS INSTALACIONES CON EL ARQUITECTO FELIPE DE JESUS AL NUMERO 33-3457-0569</p> <p>EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE MANERA PARCIAL CONFORME AL ANEXO DE LAS BASES</p>					

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO								<b>SUBTOTAL</b>	422,426.01
<b>FACTURAR A:</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISDMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444 ) CP.45149 DIF ZAPOPAN								<b>IVA</b>	67,588.16
<b>TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CATORCE PESOS 17/100 M.N. *)</b>								<b>TOTAL PEDIDO</b>	<b>490,014.17</b>

AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AQUSICION

ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA  
DIRECTOR GENERAL

*Handwritten signature and date: 03-05-23*