

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”

C-AS-054/2025

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día lunes 27 de octubre de 2025, reunidos en las oficinas de la Contraloría del Sistema DIF Zapopan, ubicada en Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE, para llevar a cabo la etapa de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Local AD/CC/036/2025 denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”**, en cumplimiento a lo establecido en el **artículo 65** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y **artículo 49** fracción I del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, para tal efecto se encuentran presentes por parte de la convocante.

Martha Patricia Quiñonez Pérez	Jefa del Departamento de Adquisiciones
Felipe Valdez De Anda	Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones
Área requirente	
Felipe de Jesús García Andrade	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Se procedió al retiro de las propuestas técnicas y económicas siendo las 12:15 horas de los licitantes que entregaron sus sobres en tiempo, siendo los siguientes:

No.	Licitante	Representado por:
01	ALBERTO GUTIERREZ MORALES (ABG ENERGY SOLAR)	ALBERTO GUTIERREZ MORALES
02	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR
03	ICA INTERIOR, S. DE R. L. DE C. V.	MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
04	ALPAVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	LUIS ALBERTO BARRAGAN MUNDO

Conforme a las bases de la convocatoria, se procedió a recibir los sobres de las propuestas de los licitantes y a la apertura de los mismos, habiendo sido presentada la siguiente información:

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”**, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
ARQUITECTONICA PARA CDI’S”

C-AS-054/2025

ALBERTO GUTIERREZ MORALES

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	004
✓ Fichas técnicas	005	010
✓ Acta de Nacimiento	011	011
✓ Copia de identificación	012	013
✓ Comprobante de domicilio	014	014
✓ Constancia de situación fiscal	015	017
✓ Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales	018	018
✓ Cédula de Identificación Fiscal	019	019
✓ Correo electrónico	020	020
✓ Numero de contacto	021	021
✓ Registro SIEM	022	024

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica						
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Subtotal	IVA	TOTAL		
03	Estructura – cubierta en tensolonaría membrana arquitectónica	1,103,448.28	176,551.72	1,280,000.00	025	028
<i>Un millón doscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.</i>						
✓ Anexo 03 carta compromiso					029	030
✓ Artículo 52					031	031
✓ Vigencia de precios					032	032
✓ Declaración de integridad					033	033
✓ Manifiesto de mejor precio cotizado					034	034
✓ Anexo 05 aceptación a la retención 5 al millar (Si acepta)					035	035

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
ARQUITECTONICA PARA CDI’S”

C-AS-054/2025

GUSMARO CONTRERAS AGUILAR

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Ficha técnica	001	004
✓ Acta de Nacimiento	005	005
✓ Copia de identificación	006	006
✓ Comprobante de domicilio	007	007
✓ Constancia de situación fiscal	008	010
✓ Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales	011	011
✓ Cédula de Identificación Fiscal	012	012
✓ Numero de contacto y correo electrónico	013	013
✓ Licencia municipal	014	014
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social	015	015
✓ Constancia de situación fiscal eb materia de obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos	016	016

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO										
<p>✓ Anexo 02 Propuesta Económica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Subtotal</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>Estructura – cubierta en tensolonaría membrana arquitectónica</td> <td>1,262,800.00</td> <td>202,048.00</td> <td>1,464,848.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.</i></p>	PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Subtotal	IVA	TOTAL	03	Estructura – cubierta en tensolonaría membrana arquitectónica	1,262,800.00	202,048.00	1,464,848.00	017	019
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Subtotal	IVA	TOTAL								
03	Estructura – cubierta en tensolonaría membrana arquitectónica	1,262,800.00	202,048.00	1,464,848.00								
✓ Anexo 03 carta compromiso	020	021										
✓ Compromiso de no cambiar los precios	022	022										
✓ Declaración de integridad y NO colusión	023	023										
✓ Manifiesto de mejor precio cotizado	024	024										
✓ Anexo 05 aceptación a la retención 5 al millar (Si acepta)	025	025										

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
ARQUITECTONICA PARA CDI’S”

C-AS-054/2025

ICA INTERIOR, S. DE R. L. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica	001	002
✓ Fichas técnicas	003	052
✓ Copia simple de Acta Constitutiva y Poder*	053	077
✓ Copia de identificación	078	080
✓ Comprobante de domicilio	081	083
✓ Constancia de situación fiscal	084	086
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	087	087
✓ Cédula de Identificación Fiscal	088	088
✓ Correo electrónico	089	089
✓ Numero de contacto	090	090
✓ SIEM	091	092

*Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva y Poder

ESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica						
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Subtotal	IVA	TOTAL		
03	Estructura – cubierta en tensolonaría membrana arquitectónica	1,289,925.00	206,388.00	1,496,313.00	093	094
<i>Un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos trece pesos 00/100 m.n.</i>						
✓ Anexo 03 carta compromiso					095	096
✓ Artículo 52					097	097
✓ Vigencia de precios					098	098
✓ Declaración de integridad					099	099
✓ Carta de mejor precio y especial					100	100
✓ Anexo 05 aceptación a la retención 5 al millar (SI acepta)					101	101

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
 ARQUITECTONICA PARA CDI’S”**

C-AS-054/2025

ALPAVE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Listado de verificación de documentos que se deben adjuntar	001	001
✓ Anexo 01 Propuesta Técnica (1 USB)	002	005
✓ Anexo 03 carta compromiso	006	007
✓ Anexo 04 texto de fianza	008	008
✓ Anexo 06 formato para envío de preguntas	009	009
✓ Anexo 07 formato para solicitar la liberación de la garantía	010	010
✓ Copia simple de Acta Constitutiva y Poder*	011	038
✓ Copia de identificación	039	041
✓ Comprobante de domicilio	042	043
✓ Constancia de situación fiscal	044	045
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales	046	046
✓ Cédula de Identificación Fiscal	047	047
✓ Datos personales correo electrónico y teléfono	048	050
✓ Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social	051	052
✓ SIEM	053	054
✓ Solicitud de inscripción al Padrón de Proveedores	055	055
✓ Solicitud de anticipo por ejecución de obra	056	056
✓ Tiempo de entrega y suministro de materiales	057	057
✓ Uniforme y equipo de protección del personal operativo	058	058
✓ Carta de garantía de los trabajos y materiales	059	059
✓ Carta de aceptación de bases y condiciones de la licitación	060	060
✓ Carta de no haber sido sancionados, inhabilitados o suspendidos	061	061
✓ Carta de no estar en los artículos 50 y 60 de la Ley	062	062
✓ Carta de experiencia y capacidad técnica	063	063
✓ Carta de señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones	064	064
✓ Contratos y facturas	065	084
✓ Certificaciones	085	086
✓ Fichas técnicas	087	113

***Adjunta copia certificada de Acta Constitutiva y Poder**

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
ARQUITECTONICA PARA CDI’S”

C-AS-054/2025

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA					DEL FOLIO	AL FOLIO
✓ Anexo 02 Propuesta Económica (1 USB)						
PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Subtotal	IVA	TOTAL	114	116
03	Estructura – cubierta en tensolonaria membrana arquitectónica	1,833,420.00	293,347.20	2,126,767.20		
<i>Dos millones ciento veintiséis mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 m.n.</i>						
✓ Anexo 03 carta compromiso					117	118
✓ Carta manifiesto de veracidad de la información					119	119
✓ Carta manifiesto de precio especial y vigente					120	120
✓ Carta compromiso de integridad y honestidad					121	121
✓ Carta de precios fijos sin variación durante la vigencia del contrato					122	122
✓ Anexo 05 aceptación a la retención 5 al millar (NO acepta)					123	124

Después de foliar los documentos acordados por la convocante, el contenido de las proposiciones de los licitantes quedara en custodia del Departamento de Adquisiciones del Organismo, para su revisión detallada, análisis y dictamen correspondientes.

El fallo correspondiente se dará a conocer por el Departamento de Adquisiciones, ubicado en el Módulo D, dentro de las Oficinas Generales del Sistema DIF Zapopan, en Avenida Laureles No. 1151 de la Colonia FOVISSSTE en Zapopan, Jalisco, a más tardar el día 16 (dieciséis) del mes de noviembre del presente año a las 23:59 horas.

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA
ARQUITECTONICA PARA CDI’S”**

C-AS-054/2025

Cierre de Acta

No habiendo más propuestas de ningún otro participante y siendo las 15:00 horas de este mismo día se da por terminada la presente Acta, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

ÁREA REQUERENTE	
Felipe de Jesús García Andrade Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  Felipe Valdez De Anda Contralor Interno del Sistema DIF Zapopan y Representante del Comité de Adquisiciones	JEFATURA DE ADQUISICIONES  Martha Patricia Quiñonez Pérez Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones

Esta hoja es parte integrante del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local No. AD/CC/036/2025, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS – CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI’S”, llevada a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 27 de octubre de 2025.



LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/036/2025.

"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS-CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S"
CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ZAPOPAN JALISCO 27 OCTUBRE 2025


COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN
PRESENTE

ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

0000025

MEBRANA-LONARIA PARA CDI #2 PABLO CASALS					
PARTIDA	U. MED	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mt2	396	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE DAÑADA Y DESGARRADALocalizadas EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METALICAS PARA LA INSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA-LONARIA, EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TRABAJO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN, TENSADO Y ESTIRADO, CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA. (SE ANEXA GRAFICO DE MEMBRANA).	700	277,200
SUBTOTAL				277,200	
IVA				44,352	
TOTAL				321,552	

ESTRUCTURA CUBIERTA CDI #3 IRENE ROBLEDO					
PARTIDA	U. MED	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Pza	1	<p>ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO DE ENCUESTRO, BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METALICA, CUBIERTA EN TENSOLONARIA MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGTH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS, TERMINADO PINTURA SEGÚN A ESPECIFICAR. DEBERÁ REALIZAR ADEMÁS LO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES. -CÁLCULO ESTRUCTURAL. -MEMORIA DE CÁLCULO DEL ING. RESPONSABLE, COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO DE PERITO OPZ. -NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTONICO PROPORCIONADO. -LA FORMA Y SECCIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA PUEDE VARIAR SEGÚN EL RESULTADO DE CÁLCULO, SIN EMBARGO, LAS SECCIONES NO DEBEN SER MENORES, MÁS SI PODRÁN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CÁLCULO. -SE EJECUTARÁ EL TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE. -FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. 	382,951.72	382,951.72




			-TERMINADO EN COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUIDO. -EXPEDIENTE DE INTERVENCION. -CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA.		
				SUBTOTAL	413,124.14
				IVA	66,099.86
				TOTAL	479,224.00

ESTRUCTURA CUBIERTA PARA CDI #6 TABACHINES					
PARTIDA	U. MED	CANT		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	PZA	1	ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO CIVICO, BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METALICO, ESTRUCTURA CUBIERTA EN TENSOLONARIA MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS. TERMINADO PINTURA SEGÚN A ESPECIFICAR, DEBERÁ REALIZAR ADEMÁS LO ANEXO: -ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES. -CALCULO ESTRUCTURAL. -MEMORIA DEL CALCULO DEL ING. RESPONSABLE, COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO DEL PERITO OPZ. -NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTONICO PROPORCIONADO. -LA FORMA Y SECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA PUEDE VARIAR SEGÚN EL RESULTADO DEL CALCULO, SIN EMBARGO, LAS SECCIONESNO DEBEN	382,951.72	382,951.72

LICITACION PUBLICA NACIONAL No AD/CC/036/2025.
 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS-CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S"
 CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000028

			SER MENORES, MÁS SI PODRÁN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CÁLCULO. -SE EJECUTARÁ EL TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE. -FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. -TERMINADO EN COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUIDO. -EXPEDIENTE DE INTERVENCION. -CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA.		
			SUBTOTAL	413,124.14	
			IVA	66,099.86	
			TOTAL	479,224.00	

TOTAL GENERAL
 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

\$1,280,000.00

ANTICIPO 50% 50% AL FINALIZAR FIANZAS INCLUIDAS

La instalación de los bienes y/o servicios en cantidades y medidas señalados en las partidas del Anexo 1, motivo de la presente licitación será en cada uno de los centros listados a continuación:

No. CDI	DIRECCIÓN
02 PABLO CASALS	CALLE: RAMÓN CORONA No. 220 COLONIA, ATEMAJAC DEL VALLE.
03 IRENE ROBLEDO	AV. LAURELES No. 1151, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y PLATA, COLONIA ESTATUTO JURIDICO, UNIDAD FOVISSSTE.
06 TABACHINES	CALLE: ARAUCARIAS No 3157, ENTRE NOGALES Y ENTRADA A LA MARTINICA, COLONIA, TABACHINES.

ATENTAMENTE


ALBERTO GUTIERREZ MORALES



Guadalajara, Jal. 23 octubre 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

Atm.

Tel:

00000017

PROPUESTA ECONOMICA.

DESCRIPCION. Licitación Pública local No AD/CC/036/2025

"suministro e instalación de estructura-cubierta y lonaría arquitectónica para cdi"s
Con participación del comité de adquisiciones.

MEMBRANA-LONARIA PARA CDI #2 PABLO CASALS

PARTIDA 1

396 m2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA (PRECONTRAIINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE DAÑADA

DESGARRADALOCALIZADAS EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METALICAS PARA LA INSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA-LONARIA, EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TRABAJO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN, TENSADO Y ESTIRADO, CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA. (SE ANEXA GRAFICO DE MEBRANA)

Precio sub total	\$ 328,680.00
Iva	\$ 52,588.80
Total	\$ 381,268.80

CONDICIONES DE PAGO 40% ANTICIPO Y RESTO CONTRAENTREGA

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios o aclaraciones a lo antes mencionado quedo de usted.

ATTE: GUSMARO CONTRERAS AGUILAR
GERENTE GENERAL.

MARCELINO MANGAS #3326 COL: ECHEVERRIA GUADALAJARA, JAL.
CP.44970

cubiertas_ca@hotmail.com

33-39-44-89-20 33-16-05-51-43.



Guadalajara, Jal. 23 octubre 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

Atm.

Tel:

0000018

PROPUESTA ECONOMICA.

DESCRIPCION. Licitación Pública local No AD/CC/036/2025
**"suministro e instalación de estructura-cubierta y lonaría arquitectónica para cdi's"
Con participación del comité de adquisiciones.**

**ESTRUCTURA CUBIERTA PARA CDI #3 IRENE ROBLEDO
PARTIDA 2**

1 ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO DE ENCUENTRO, BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METALICA, CUBIERTA EN TENSOLONARIA MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA PRECONSTRAINT MODELO FLEXLIGH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734KG/M FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS, TERMINADO PINTURA SEGÚN A ESPECIFICAR. DEBERA REALIZAR ADEMAS LO ANEXO:

ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES.

CALCULO ESTRUCTURAL.

MEMORIA DE CALCULO DEL ING RESPONSABLE, COPIA DE CEDULA PROFECIONAL Y REGISTRO DE PERITO OPZ.

NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTONICO PROPORCIONADO.

LA FORMA Y SECCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PUEDE VARIAR SEGÚN EL RESULTADO DE CALCULO, SIN EMBARGO, LAS SECCIONES NE DEBEN SER MENORES, MAS SI PODRAN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CALCULO.

SE EJECUTARA EL TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE.

FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS.

TERMINADO EN COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUIDO.

EXPEDIENTE DE INTERVENCION.

CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA.

Precio sub total \$ 449,800.00

Iva \$ 71,968.00

Total \$ 521,768.00

CONDICIONES DE PAGO 40% ANTICIPO Y RESTO CONTRAENTREGA

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios o aclaraciones a lo antes mencionado quedo de usted.

ATTE: GUSMARO CONTRERAS ÁGUILAR
GERENTE GENERAL.

MARCELINO MANGAS #3326 COL: ECHEVERRIA GUADALAJARA, JAL. CP.44970

cubiertas_ca@hotmail.com

33-39-44-89-20 33-16-05-51-43.



Guadalajara, Jal. 23 octubre 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

Atm.

Tel:

0000019

. PROPUESTA ECONOMICA.

DESCRIPCION. Licitación Pública local No AD/CC/036/2025
"suministro e instalación de estructura-cubierta y lonaría arquitectónica para cdi's"
Con participación del comité de adquisiciones.

ESTRUCTURA CUBIERTA PARA CDI #6 TABACHINES
PARTIDA 3

1 ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO CIVICO, BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METALICA, CUBIERTA EN TENSOLONARIA MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA PRECONSTRAINT MODELO FLEXLIGH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734KG/M FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS, TERMINADO PINTURA SEGÚN A ESPECIFICAR. DEBERA REALIZAR ADEMAS LO ANEXO:

ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES.

CALCULO ESTRUCTURAL.

MEMORIA DE CALCULO DEL ING RESPONSABLE, COPIA DE CEDULA PROFECIONAL Y REGISTRO DE PERITO OPZ.

NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTONICO PROPORCIONADO.

LA FORMA Y SECCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PUEDE VARIAR SEGÚN EL RESULTADO DE CALCULO, SIN EMBARGO, LAS SECCIONES NE DEBEN SER MENORES, MAS SI PODRAN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CALCULO.

SE EJECUTARA EL TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE.

FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS.

TERMINADO EN COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUIDO.

EXPEDIENTE DE INTERVENCION.

CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA.

Precio sub total \$ 484,320.00

Iva \$ 77,491.20

Total \$ 561,811.20

CONDICIONES DE PAGO 40% ANTICIPO Y RESTO CONTRAENTREGA

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios o aclaraciones a lo antes mencionado quedo de usted.

ATTE: GUSMARO CONTRERAS AGUILAR
GERENTE GENERAL.

MARCELINO MANGAS #3326 COL: ECHEVERRIA GUADALAJARA, JAL. CP.44970

cubiertas_ca@hotmail.com

33-39-44-89-20 33-16-05-51-43.

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/036/2025

"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS - CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S"
 CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 27 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.


PRESENTE.

ANEXO 2
 "PROPUESTA ECONOMICA"

0000093

Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Precio Total
MEMBRANA - LONARIA PARA CDI # 2 PABLO CASALS					
1	Mt2	396	Suministro de instalación de la UNED arquitectónica Pretensada fabricada (PRECONTRAIINT), modelo FLEXLIGH ADVANCE 902 S2; Esfuerzo 409 kg/m, resistencia de 1734 kg/m, factor de seguridad mínimo de 4.24, Compuesta de tejido DTEX y microfilamentos revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC, Y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado, Cumple con la ISO 9001, ISO 1401 Color blanco, incluye: Desmantelamiento y retiro de tramos de lonaria existente dañada y desgarrada, localizadas en estructura-cubierta metálica existente en el patio central del inmueble, Tirantes de cable de alma de acero y conexiones metálicas para instalación y tensión de la nueva membrana- lonaria, Equipo, Material de fijación, acarros, desperdicios y retiro fuera de obra al lugar de trabajos autorizado, Limpieza del área de los trabajos, mano de obra herramienta especializada y todo lo necesario para su total instalación, fijación, tensado y estirado, Carta garantía de la membrana.	\$779.55	\$308,700.00
				SUB TOTAL	\$308,700.00
				IVA	\$49,392.00
				TOTAL	\$358,092.00
ESTRUCTURA CUBIERTA CDI # 3 IRENE ROBLEDO					
2	PZA	1	Estructura - Cubierta para patio de encuentro, bases de anclaje columnas, estructura soporte metálica, cubierta en tensolonaria Membrana Arquitectonica Pretensada de fabrica (PRECONTRAIINT), modelo FLEXLIGH ADVANCE 902 S2. Esfuerzo 409 kg/m, resistencia de 1734 kg/m, factor de seguridad mínimo de 4.24, Compuesta de tejido DTEX y microfilamentos revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC, Y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado, Cumple con la ISO 9001, ISO 1401 Color blanco, segun especificaciones anexas, terminado pintura segun a especificar, - Estudio estructural para anclajes (una vez adjudicado) - Calculo estructural (una vez adjudicado) - Memoria de calculo del ing. responsable , copia de cedula profesional y registro de perito OPZ. (una vez adjudicado) - No se modificara el diseño arquitectonico proporcionado - La forma y seccion de la estructura metálica puede variar segun el resultado de calculo, sin embargo las secciones no deben ser menores, mas si podran ser mayores en elementos de resultar del calculo. - Se ejecutara el trabajo segun especificaciones del proyecto estructural resultante - Fianza de garantia por vicios ocultos (una vez adjudicado) - Terminado en color segun diseño incluido - Expediente de Intervencion, (una vez adjudicado) - Carta de garantia de la Membrana	\$474,075.00	\$474,075.00
				SUB TOTAL	\$474,075.00
				IVA	\$75,852.00
				TOTAL	\$549,927.00

ATENTAMENTE


 MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
 REPRESENTANTE LEGAL
 ICA INTERIOR S DE RL DE CV



LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/036/2025
 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS - CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S"
 CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Zapopan Jalisco a 27 de octubre de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
 PRESENTE.

ANEXO 2
 "PROPUESTA ECONOMICA"

0000094

Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Precio Total
ESTRUCTURA CUBIERTA CDI # 6 TABACHINES					
3	PZA	1	Estructura - Cubierta para patio civico, bases de anclaje columnas, estructura soporte metalica, cubierta en tensolonaria Membrana Arquitectonica Pretensada de fabrica (PRECONSTRAINT), modelo FLEXLIGH ADVANCE 902 S2, Esfuerzo 409 kg/m, resistencia de 1734 kg/m, factor de seguridad mínimo de 4.24, Compuesta de tejido DTEX y microfibras revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC. Y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado, Cumple con la ISO 9001, ISO 1401 Color blanco, segun especificaciones anexas, terminado pintura segun a especificar, - Estudio estructural para anclajes (una vez adjudicado) - Calculo estructural (una vez adjudicado) - Memoria de calculo del ing. responsable, copia de cedula profesional y registro de perito OPZ, (una vez adjudicado) - No se modificara el diseño arquitectonico proporcionado - La forma y seccion de la estructura metalica puede variar segun el resultado de calculo, sin embargo las secciones no deben ser menores, mas si podran ser mayores en elementos de resultar del calculo. - Se ejecutara el trabajo segun especificaciones del proyecto estructural resultante - Fianza de garantia por vicios ocultos (una vez adjudicado) - Terminado en color segun diseño incluido - Expediente de Intervencion, (una vez adjudicado) - Carta de garantia de la Membrana	\$507,150.00	\$507,150.00
				SUB TOTAL	\$507,150.00
				IVA	\$81,144.00
				TOTAL	\$588,294.00

GRAN TOTAL \$1,496,313.00


CANTIDAD CON LETRA Un millon cuatrocientos noventa y seis mil trescientos trece 00/100 M.N.

Condiciones de Pago: 50% de anticipo y 50% a contra entrega y entera satisfacción de la dependencia

La instalacion de los bienes y/o servicios en cantidades y medidas señalados en las partidad del Anexo 2, motivo de la presente licitacion sera en cada uno de los centros listados a continuacion:

- 02 - Pablo Casals: Calle Ramon Corona No 220 Colonia, Atemajac del valla.
- 03 - Irene Robledo: Av. laureles No 1151, entre las calles Lazaro Cardenas y Plata, Colonia estatuto Juridico, Unidad Fovissste.
- 06 - Tabachines : Calle Araucarias No 3157, entre nogales y entrada a la Martinica, colonia Tabachines

ATENTAMENTE


 MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
 REPRESENTANTE LEGAL
 ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/036/2025. "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS-CUBIERTAS y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S"
CON PARTICIPACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES.



ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LONARÍA PARA CDI #2 PABLO CASALS					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARÍA EXISTENTE DAÑADA Y DESGARRADA LOCALIZADAS EN ESTRUCTURA-CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, TIRANTES DE CABLE DE ALMA DE ACERO Y CONEXIONES METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN Y TENSIÓN DE LA NUEVA MEMBRANA-LONARÍA, EQUIPO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TRABAJO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACIÓN, FIJACIÓN, TENSADO Y ESTIRADO, CARTA GARANTÍA DE LA MEMBRANA. (SE ANEXA GRÁFICO DE MEMBRANA).	MT2	396.00	\$920.00	\$364,320.00

0000114

ESTRUCTURA CUBIERTA CDI #3 IRENE ROBLEDO

2	<p>ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO DE ENCUENTRO, BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METÁLICA, CUBIERTA EN TENSOLONARÍA MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRANT), MODELO FLEXULETH ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLUORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS, TERMINADO PINTURA SEGÚN A ESPECIFICAR. DEBERÁ REALIZAR ADEMÁS LO ANEXO: - ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES. - CÁLCULO ESTRUCTURAL. - MEMORIA DE CÁLCULO DEL ING. RESPONSABLE, COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO DE PERITO OPZ. - NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PROPORCIONADO. - LA FORMA Y SECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PUEDE VARIAR SEGÚN EL RESULTADO DE CÁLCULO, SIN EMBARGO, LAS SECCIONES NO DEBEN SER MENORES, MÁS SI PODRÁN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CÁLCULO. - SE EJECUTARÁ EL TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE. - FIANZA DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS. - TERMINADO EN COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUIDO. - EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN. - CARTA GARANTÍA DE LA MEMBRANA.</p>	PIEZA	1.00	\$1,002,030.00	\$1,002,030.00
---	---	-------	------	----------------	----------------



0000115

