



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149
 DMZ610817LH6
 (33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA



OS250190

NUMERO REQUISICIÓN 250728	PROVEEDOR: 5282-ALBERTO GUTIERREZ MORALES	USUARIO: pjgarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS
FECHA REQUISICIÓN 12/08/2025	JOSE CLMENTE OROZCO # 1133, EDUCADORES JALISCIENSES, TONALA. CONTACTO: TEL FAX 0		REFERENCIA INTERNA: PRX-0222	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 11/11/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10097 - CDI 2 - PABLO CASALS	OBSERVACIONES: .

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARGA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	396.00	M2		MEMBRANA LONARIA SUMINISTRO E INSTALACION DE LONARIA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA(PRE CONTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1.734 KG/M.FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO,CUMPLE CON LA ISO 9001,ISO 1401 COLOR BLANCO INCLUYE DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE Dañada Y DESGARRADA LOCALIZADAS EN ESTRUCTURA -CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, TIRANTES DE CABLE DE ALMA ACERO Y CONEXIONES METALICAS PARA LA INSTALACION Y TENSION DE LA NUEVA MEMBRANA LONARIA. EQUIPO, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DE TRABAJO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACION, FIJACION, TENSADO Y RESTIRADO, CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA (SE ANEXA GRAFICO DE MEMBRANA) LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SE DERIVA DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL N AD/CC/036/2025 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS Y LONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S" SI 5 AL MILLAR FIANZAS 10% CUMPLIMIENTO 50% ANTICIPO	0 DIAS	35102	10097	700.000	277.200.00

LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL EDO DE JAL. Y SUS MPIOs.			SUBTOTAL	277,200.00
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			IVA	44,352.00
AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN JALISCO CP 45149 (33) 3836-3444			5 AL MILLAR	1,386.00
RÉGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			TOTAL PEDIDO	320,166.00
TOTAL EN LETRA (* TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)				

ALBERTO GUTIERREZ MORALES QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 JEFE DE DEPTO. DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ DIRECTOR GENERAL