




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149  
 DMZ610817LH6  
 (33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA



OS250192

NUMERO REQUISICIÓN <b>250730</b>	PROVEEDOR: 5282-ALBERTO GUTIERREZ MORALES	USUARIO: pigarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
FECHA REQUISICIÓN <b>13/08/2025</b>	JOSE CLMENTE OROZCO # 1133, EDUCADORES JALISCIENSES, TONALA. CONTACTO: TEL. FAX. 0		REFERENCIA INTERNA:  <b>PRK.0226</b>	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 09:00 a 15:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO <b>11/11/2025</b>	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá venir adjunta la entrada de la mercancía o servicio; 2) Copia de la orden de compra, Los documentos se presentarán en Recursos Financieros de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs.		PROYECTO: 10098 - CDI 3 - DRA. IRENE ROBLEDO	OBSERVACIONES: .

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA		<p>ESTRUCTURA CUBIERTA</p> <p>ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA PATIO DE ENCUENTRO BASES DE ANCLAJE COLUMNAS, ESTRUCTURA SOPORTE METALICA CUBIERTA EN TENSOIONARIA, MEMBRANA ARQUITECTONICA PRE TENSADA DE FABRICA (PRECONTRAIN), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1 /34 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4 24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 14001 COLOR BLANCO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS, TERMINADO PINTURA SEGUN A ESPECIFICAR, DEBERA REALIZAR ADEMAS LO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJES.</li> <li>- CALCULO ESTRUCTURAL</li> <li>- MEMORIA DE CALCULO DEL ING RESPONSABLE, COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO DE PERITO OPZ.</li> <li>- NO MODIFICAR EL DISEÑO ARQUITECTONICO PROPORCIONADO.</li> <li>- LA FORMA Y SECCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PUEDE VARIAR SEGUN EL RESULTADO DE CALCULO, SIN EMBARGO LAS SECCIONES NO DEBEN SER MENORES, MAS SI PODRAN SER MAYORES EN ELEMENTOS DE RESULTAR DEL CALCULO.</li> <li>- SE EJECUTARA EL TRABAJO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL RESULTANTE.</li> <li>- FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS .</li> <li>- TERMINADO EN COLOR SEGUN DISEÑO INCLUIDO</li> <li>- EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN.</li> <li>- CARTA GARANTIA DE LA MEMBRANA</li> </ul> <p>LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PUBLICA LOCAL N AD/02/035/2025 * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS Y IONARIA ARQUITECTONICA PARA CDI'S</p> <p>SI 5 AL MILLAR</p> <p>FIANZAS 10% CUMPLIMIENTO 50% ANTICIPO</p>	0 DIAS	35102	10098	413,124.140	413,124.14

ALBERTO GUTIERREZ MORALES

QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  
 JEFE DE DEPTO DE ADQUISICIONES

ACOSTA CASTIELLO ALEJANDRO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JUAN MANUEL  
 DIRECTOR GENERAL