



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

REQUISICION
250728
SOL. COTIZACION
250728

**REQUISICION DE COMPRA  
 PRECAPTURA**

Fecha : 25/08/2025

Hoja : 1

PROYECTO CDI 2 - PABLO CASALS

ALMACEN ALMACEN SERVICIOS GENERALES FECHA SOLICITUD 12/08/2025

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	U/A	CANT	PRECIO S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	10097	35102	1	35102.0001	MEMBRANA LONARIA  .   .   .   SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA (PRECONSTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, CUMPLE CON LA ISO 9001, ISO 1401 COLOR BLANCO INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE DAÑADA Y DESGARRADA LOCALIZADAS EN ESTRUCTURA -CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE, CONSIDERANDO LA RECUPERACION DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA ACERO Y CONEXIONES METALICAS EXISTENTES PRA LA REINSTALACION Y TENSION DE LA NUEVA MEMBRANA-LONARIA ,EQUIPO, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DEL TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACION, FIJACION, TENSADO Y RESTIRADO. (SE ANEXA GRAFICO DE MEMBRANA)	M2	396.000	1,008.9833	463,486.56	0
<b>TOTAL CON IVA</b>									<b>463,486.56</b>	

DIF ZAPOPAN  
 RECIBIDO  
 Departamento de Adquisiciones  
 18 SEP. 2025  
 Jue 28/8

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

**OBSERVACIONES:** MEMBRANA LONARIA PARA CDI#2 PABLO CASALS, EN SUSTITUCION DE LA ACTUAL DAÑADA.

RAMON CORONA 220  
ATEMATAL DEL VALLE

Especificaciones  
 Folletos descriptivos  
 Ilustraciones o planos

Muestras físicas  
 Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.  
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado. PRI.0420

<p style="text-align: center;"><b>Firma Solicitante</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr/> <p>GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Vo. Bo.</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <span style="color: blue; font-size: 1.2em;">22-09-25</span>  <hr/> <p>MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr/> <p>ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </div>
<div style="margin-top: 20px;"> <hr/> <p>SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN KARINA RESPONSABLE PROYECTO</p> </div>	<div style="margin-top: 20px;">   <hr/> <p>QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p> </div>	<div style="margin-top: 20px;">   <hr/> <p>SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</p> </div>